Randabschluss wasserführend Stellplatte SN8 kombiniert mit Wasserstein	
Randabschluss wasserführend Randstein RN12 kombiniert mit Wasserstein (Schalenstein Typ 10, Anschlag 2.5 cm)	
Randabschluss wasserführend Randstein RN12 kombiniert mit Wasserstein (Schalenstein Typ 10, Anschlag 8 cm)	
Randabschluss Schalenstein Typ 10 liegend mit Schalenstein Typ 10 (Anschlag 2.5cm)	
Bundstein (Schalenstein Typ10, Anschlag 0 cm)	Projekthöhe verstärkt bei befahrenen Abschlüssen (Einfahrten)
Trottoirüberfahrt Pflastersteine versetzt,T2/T3 (mit Pflastersteinen 8/11)	Projekthöhe verstärkt bei befahrenen Abschlüssen (Einfahrten)

Randabschluss wasserführend Randstein RN12 kombiniert mit Wasserstein (Schalenstein Typ 10, Anschlag 10 cm)	
Randabschluss Stellplatte SN8, Anschlag 2.5cm	
Doppelbundstein (Schalenstein Typ10, Anschlag 2.5 cm)	
Gallus-Bord Granit	
Pflästerung Pflastersteine versetzt,T2/T3 kombiniert mit Bundstein (mit Pflastersteinen 8/11 inkl. Schalenstein Typ10, Anschlag 2.5 cm)	
Pflästerung Pflastersteine versetzt,T2/T3 kombiniert mit Bundstein (mit Pflastersteinen 8/11 inkl. Schalenstein Typ10, Anschlag 5 cm)	

POLITISCHE GEMEINDE SARGANS
KANTON ST. GALLEN

STRASSENSANIERUNG

PIZOLSTRASSE

RANDABSCHLÜSSE, 1 : 250

Index	Datum	Gez.	Gep.	Änderung
A				
B				
C				
D				

Genehmigungs- / Auflageprojekt

Datum 11.04.2025 **Format** 45/105 **Gez.** GC **Kontr.** pb

2018-67-9a

STATIQ

Statiq Bauingenieure AG | Schützengartenstrasse 6a | 8890 Flums | 0041 81 720 10 70 | statiq.ch